

Duitama, 04 de febrero de 2026.

COT - 872

Señores:
TRITURADOS PAZ DE RIO S.A.S.
Nit. 900.631.805-4

REF: PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA SEÑALIZACIÓN VIAL

Cordial Saludo

La presente es para darle a conocer nuestra propuesta técnica y económica para señalización vial.

CORSEING SAS cuenta con la experiencia, idoneidad y certificación para la implementación, el manejo y buen diseño de la Señalización en diferentes proyectos viales.

Para el suministro e instalación de los diferentes servicios solicitados cumplirán las Especificaciones de Construcción Invias del 2007 y 2012, el manual de señalización vial del Invias del 2015, y las normas NTC.

Adicionalmente contamos con un plan ambiental en el cual especifica las medidas y acciones a ejecutar para el cumplimiento de la evacuación, retiro y disposición final, inmediata y diariamente, de los residuos generados en las labores de mantenimiento de señalización horizontal y vertical con el fin de no causar ningún impacto negativo para los clientes.

Para la realización de todos los procesos se cuenta con trazabilidad, un plan de aseguramiento de la calidad con el fin de mantener un conjunto de medidas, acciones y procedimientos que permiten registrar e identificar cada producto desde su origen hasta su destino final.

www.corseing.com

 Calle 14 # 42-67 Duitama / Boyacá • Colombia

 +57 (8) 762 49 49  310 551 4839  corseing.sas@gmail.com

ITEM	PICTOGRAMA	ACTIVIDADES PARA CONTRATO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
CONSTRUCCIÓN DE CICLORRUTA						
1		Obra de instalación según de hitos en PVC de 75 cm de altura con papel reflectivo.	Und	80	\$ 65.000	\$ 5.200.000
2		Obra para aplicación de pintura acrílica con microesferas, líneas continuas y discontinuas de 12 cms. Según norma INVIAS	ml	840	\$ 1.700	\$ 1.428.000
3		Señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI. Elaboradas en lamina galvanizada Cal.16 tamaño 75x75cm cinta reflectiva alta intensidad prismático grado IV Estructura Tipo Pedestal elaborada en tubo 2 " altura 3.35". Pintura electrostatica, con tornilleria de acuerdo al manual de señalizacion 2024.	Und	2	\$ 585.000	\$ 1.170.000
SEÑALIZACIÓN Y REDUCTORES ENTRADA, PARQUE Y SALIDA						
4		Señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI. Elaboradas en lamina galvanizada Cal.16 tamaño 75x75cm cinta reflectiva alta intensidad prismático grado IV Estructura Tipo Pedestal elaborada en tubo 2 " altura 3.35". Pintura electrostatica, con tornilleria de acuerdo al manual de señalizacion 2024.	Und	8	\$ 585.000	\$ 4.680.000
5		Obra para aplicación de pintura acrílica para marcas viales. Según norma INVIAS, Incluye Microesferas.	M2	80,8	\$ 32.000	\$ 2.585.600
6		Obra para aplicación de pintura acrílica con microesferas, líneas continuas y discontinuas de 12 cms. Según norma INVIAS	ml	6799	\$ 1.700	\$ 11.558.300
SEÑALIZACIÓN Y REDUCTOR FRENTE COLREY CRA 6 ENTRE 6 Y 7						
7		Señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI. Elaboradas en lamina galvanizada Cal.16 tamaño 75x75cm cinta reflectiva alta intensidad prismático grado IV Estructura Tipo Pedestal elaborada en tubo 2 " altura 3.35". Pintura electrostatica, con tornilleria de acuerdo al manual de señalizacion 2024.	Und	1	\$ 585.000	\$ 585.000
8		Obra para aplicación de pintura acrílica para marcas viales. Según norma INVIAS, Incluye Microesferas.	M2	24,8	\$ 32.000	\$ 793.600
COSTO DIRECTO						\$ 28.000.500
ADMINISTRACION					12%	\$ 3.360.060
IMPREVISTOS					3%	\$ 840.015
UTILIDAD					5%	\$ 1.400.025
IVA					19%	\$ 266.005
COSTO TOTAL						\$ 33.866.605

EL VALOR DE LA PROPUESTA ES DE TREINTA Y TRES MILLONES OCHOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS (\$33.866.605) M/CTE

NOTA 1: EL VALOR TOTAL INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS

DISPONIBILIDAD: INMEDIATA

TRABAJO 100% GARANTIZADO

TODOS NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON CERTIFICADOS DE CALIDAD

TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA

LUGAR DE ENTREGA: Punto de Obra

FORMA DE PAGO: 70% ANTICIPO Y 30% CONTRAENTREGA

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días calendario.

Atentamente,

Original firmado

Ing. WILLIAM JAVIER ORDUZ
R/L CORSEING SAS